




**Stichting  
Ontwikkeling  
Kerckebosch**



## de Heide

### ***Heide en schraalland ontwikkeling Kerckebosch***

Gezien de speciale plaats die de ontwikkeling van een vergroot heide en schraallandveld inneemt in de landschapontwikkeling van Nieuw-Kerckebosch zal e.e.a. op de voet worden gevolgd.

Voor de geschiedenis v.w.b. rechtsgang wordt verwezen naar de 'Procedures' en 'Nieuws' rubriek.

### **Historie**

Voor alle duidelijkheid wordt nog even ingegaan op een paar ontwikkelingen.

In april 2012 kwam de landschapontwikkelaar wUrck met een uitgebreide beschrijving van de Inrichting heideveld Kerckebosch,

Voor inzage hierin, [klik hier](#).

Naar aanleiding van diverse protesten werd een participatiegroep gevormd die de plannen heeft geëvalueerd en aangepast.

Voor een eerste verslag van deze groep van 25 september 2012, [klik hier](#).

Voor de uiteindelijke vaststelling van het advies van 23 oktober 2012, [klik hier](#).

Dit resulteerde in het aangepaste heide/bos ontwikkelingsplan van 17 oktober 2012, hetgeen op 13 november 2012 door het College werd goedgekeurd.

Dit plan ziet er momenteel als volgt uit:



In het niet elektronisch beschikbare 'Ecologisch werkprotocol' van 29 februari 2013 staat o.a.:

## **2b Verwijderen van strooisel (met houtsnippers) op toekomstige heide.**

Van de toekomstige heide worden de houtsnippers samen met de strooisellaag afgevoerd. Dit materiaal bevat veel onderdelen (schimmels, zaden, sporen, dieren) die van belang zijn voor de ontwikkeling van rijker bos, zoals beoogd wordt in de landgoedzone en de woudzone (de twee zuidelijke natuurscheggen). In de beoogde bossen in de noordelijke scheggen wordt – gezien de gewenste voedselarme situatie - geen strooisel toegevoegd. Het materiaal wordt in latere fasen toegepast waar bos ontwikkeld wordt op plaatsen waar gebouwen gestaan hebben. Deze gebouwen worden pas in de eindfase gesloopt. Daarom moet het strooisel in depot gezet worden. Omdat er in de eerste fase **geen** ruimte is gepland voor depots, zal een deel van de toekomstige heide voor zolang als strooiseldepot gebruikt moeten worden. In fase 2 dient er rekening gehouden te worden met ruimte voor strooiseldepots.

Hier wordt al het organisch materiaal tot op de zandondergrond verwijderd in een terugwerkende beweging. Er mag **niet** over het gereedgekomen werk gereden worden, omdat de voor heideontwikkeling een ongeroerde bodem nodig is. Omdat het aanstaande heidevlak een grote oppervlakte heeft kan in stroken gewerkt worden vanuit het midden naar de depots toe..

Dit werk moet onder begeleiding van een ecoloog plaatsvinden.

***Verwijderen van strooisel van toekomstige heide van half maart tot 1 oktober.***

## **2f Het in depot zetten van het strooisel**

Vrijkomend strooisel wordt in het werk opgeslagen. Dit materiaal komt vrij van de toekomstige heide en is pas nodig in de eindfase als flats gesloopt gaan worden. Hiervoor is in eerste fase nog geen ruimte in het plangebied gepland. Daarom worden strooiseldepots opgezet op een deel van de toekomstige heide (binnen het paarse vlak).

Door dit materiaal weer in het plan te gebruiken is de kans op een gesloten grondbalans en minimale transportkosten optimaal. In het strooisel kunnen dieren leven. Daarom moet het in depot zetten in de actieve periode van die dieren gebeuren, zodat zij weg kunnen trekken.

- In terreinen met meerdere waardevolle bomen kunnen geen depots aangelegd worden;
- Depots worden niet binnen 10 m van (voorlopig) te handhaven woningen gemaakt;
- Depots worden nabij bestaande of nieuwe wegen gelegd, zodat het materiaal zonder verdere schade afgevoerd kan worden.

Kennelijk gaat een deel van het kaal gemaakte bos voorlopig gebruikt worden voor opslag van afgegraven grond.

De ontwikkeling van de heide zal o.a. door foto's gevolgd worden, zie hiervoor [heidefoto's](#).

Eventueel 'heide'nieuws zal hieronder op datum worden vermeld.